Informationen über eine beabsichtigte beschränkte Vergabe gemäß VOB-A, § 20 (4)

1. Auftraggeber:

Abwasserzweckverband Region Heide
Hinrich-Schmidt-Straße 16
25746 Heide
Tel.: 0481 / 906-350
Fax: 0481 / 906-366
info@azv-region-heide.de

2. Auftragsgegenstand:

Fassadenbekleidung in Holztafelbauweise in gebogener Form außen am Faulturm

3.Ort der Ausführung:

25746 Heide , Friesenweg 30

4. Art und Umfang der Leistung:

Gebaut werden soll eine Fassadenbekleidung in Holztafelbauweise in gebogener Form außen am Faulturm.

Innerhalb der Bekleidung verlaufen senkrecht Rohrleitungen.

Abmessungen ca. 4,5 m breit, ca. 8 m hoch und ca. 0,4 m Abstand zum Betonkörper.

Die Holztafel ist vertikal zwischen dem Betonkranz oben und unten auf 5 kurzen HEA-Trägern gehalten.

Gegen Windsog in der Fläche werden die Distanzhölzer mit dem Betonkörper verbunden.

Die Beplankung wird in schwerentflammbarer OSB- Platte, welche auf den gebogenen Rippen genagelt werden, ausgeführt.

Die gesamte Beplankung wird bauseitig mit WDVS aus Mineralwolle bekleidet.

- Es sind ca. 1,3 m^3 KVH in NH C24 und 0,3 m^3 BSH in Gl24C in gebogener Form zu Liefern
- Insgesamt sind ca. 180 lfm Verbandshölzer zu verzimmern
- Ca. 42 m^2 OSB 3 in schwerentflammbar auf die gebogene Konstruktion nageln
- 5 Stück ca. 0,4 m HEA 260 mit Stirnplatten am Betonkörper mit Bolzenanker zu befestigen
- 25 Zuganker am Betonkörper oder an den HEATrägern zu befestigen
- Ca. 140 Winkelverbinder zu setzen
- Kopplungen mit Vollgewindeschrauben zu erstellen
- Ca. 4,5 m Sockelaufkantung aus Porenbeton zuschneiden und aufkleben

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:
Der Auftragnehmer kann, nachdem vorherige Gewerke fertig gestellt worden sind in Abstimmung mit der Oberbauleitung anfangen. Die Fertigstellung (inkl. der prüffähigen Schlussrechnung) ist bis zum 31.12.2026 vorgesehen. Die Arbeiten werden vermutlich im 3. oder 4.ten Quartal 2026 zur Ausführung kommen.